

מועצה מקומית קדימה צורן

אומדן

18/07/2020
דף מס': 001

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה 0 הערות כלליות

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p style="text-align: center;">פרק 00 הערות מקדימות</p> <p style="text-align: center;">תת פרק 00.01 הערות מקדימות</p> <p>הערה 1 : כל העבודות כוללת את אספקת החומרים , שינוע עד לאתר , הכנסת החומר ושימוש כולל חומרים שהמזמין יספק.</p> <p>הערה 2 : בסיום כל העבודות על הקבלן לפנות את הפסולת לאתר שפך מאושר או למטמנת פסולת שינחה המזמין ועל חשבון הקבלן כולל מסירת תעודת פינוי הפסולת למזמין כאשר היא חתומה ע"י מטמנת הפסולת</p> <p>הערה 3 : ובמידה וידרשו עבודות לילה או עבודות בשעות לא שגרתיות העבודות יבוצעו , הקבלן לא ידרוש כל תוספת כספית חריגה עבור השעות הללו.</p> <p>הערה 4 : השמירה על הצידוד או החומרים באתר הנה באחריות הקבלן , לקבלן לא תהיה כל תלונה על גניבת חומרים .</p> <p>הערה 5: הקבלן ידאג לגדר את האתר בגדר אטומה על חשבוננו ולתלות שלטים סכנה כאן בונים במקומות בולטים באזורים הדרושים עפ"י החלטת המפקח</p> <p>הערה 6 : באחריות הקבלן לבצע נקיון מוחלט בסיום העבודה , כולל בתחום הגינה - ניקוי שאריות בטון , פסולת בניה , פינוי חומרי בניה מיותרים</p> <p>הערה 7 : מכולות אשפה לפינוי פסולות כלולות במחירי העבודות השונות , בגין הבאת מכולה ופינוי פסולת לא תשולם כל תוספת המחיר , מחיר המכולות כלול במחירי הסעיפים השונים</p> <p>הערה 8: כל העבודות בגובה יבוצעו ע"י עובדים שעברו הסמכת עבודה בגובה</p> <p>הערה 9: הכמויות המפורטות בכתב הכמויות הינן כמויות מקורבות באחריות הקבלן לבדוק את הכמויות - לא תהיה לקבלן כל תלונה או דרישה כספית לגבי הגדלה או הקטנת הכמויות</p>	
				להעברה בתת פרק 00.01	

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן

אומדן

18/07/2020
דף מס': 002

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה 0 הערות כלליות

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p>מהעברה</p> <p>הערה 10 מודגש בזאת כי לא יערך סיור קבלנים באחריות הקבלן לבצע סיור מקדים לפני הגשת ההצעות על הקבלן לוודא שכל העבודות ברורות לו וכי לקח בחשבון את כל העלויות הנלוות, כולל בדיקת דרכי גישה</p> <p>הערה 11: כל העבודות כפופות למפורט בספר הכחול - המפרט הכללי לעבודות הבנייה בהוצאת הוועדה הבין משרדית של מסמכי החוזה לבניה</p> <p>הערה 12 : במידה ויהיו עבודות נוספות יש לקבל את אישור המזמין או המפקח בכתב, עבודות שיעשו ללא אישור לא ישולמו לקבלן - תמחור עבודות נוספות יאושרו לפי מחירון דקל לעבודות קטנות פחות 10% ממחיר העבודות</p>	
				סה"כ 00.01 הערות מקדימות	
				סה"כ 00 הערות מקדימות	
				סה"כ הערות כלליות	

מבנה 1 עבודות הריסה וחיזוק

סך הכל	מחיר	כמות	יחידה	תאור	סעיף
				<p><u>פרק 01 עבודות הריסה ופירוק</u></p> <p><u>תת פרק 01.01 :</u></p> <p>הערה : עבודות ההריסה כוללת פינוי פסולת במחיר העבודות</p> <p>הערה : אין להרוס אלמנטים קונסטרוקטיביים ללא אישור המפקח והקונסטרוקטור</p> <p>עב' ההריסה כוללת שבירה פינוי חיתוך ברזלים כל האלמנטים בכל עובי הדרושים לביצוע מושלם של העבודה - גבס, בלוק, בטון הכל ללא הבדל</p>	
4,500.00	150.00	30.00	מ"ר	הריסת קירות או אלמנטי בטון קיימים כמפורט בתוכנית ההריסה	01.01.0010
4,500.00				להעברה בתת פרק 1.01.01	

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727, 050-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן

אומדן

18/07/2020
דף מס': 003

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה 1 עבודות הריסה וחיזוק

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				4,500.00
01.01.0020	פירוק ופינוי תקרה אקוסטית קיימת כולל ניתוק ופינוי גופי תאורה	מ"ר	40.00	50.00	2,000.00
01.01.0030	פירוק ופינוי דלת ומשקוף יציאת חירום	קומפ'	1.00	300.00	300.00
01.01.0040	פירוק ופינוי ארון מטבח עליון ותחתון, כולל ניתוק מערכת המים ופינוי כיור ברז ומשטח שיש	קומפ'	1.00	500.00	500.00
01.01.0050	פירוק ופינוי מערכת אינסטלציה חדרי שרותים, 2 אסלות + ניאגרות, 2 כיורים + ברזים, 2 דלתות שרותים, ניתוק מערכת מים וביוב	קומפ'	1.00	1,500.00	1,500.00
01.01.0060	חדרי שרותים ומטבח - פירוק וסיתות אריחי חיפוי, ישור הקיר בטיח מיישר והכנת הקיר להדבקה	קומפ'	1.00	1,200.00	1,200.00
	סה"כ 01.01 .				10,000.00
	סה"כ 01 עבודות הריסה ופירוק				10,000.00
	<u>פרק 02 עבודות חיזוקים קונסטרוקטיבים</u>				
	<u>תת פרק 02.01 .</u>				
	הערה: כל חיזוקי הקונסטרוקציה יבוצעו בהתאם להנחיות המפקח והקונסטרוקטור				
	הערה: סעיף זה אופציונאלי יתכן ולא יבוצע או יבוצע בחלקו				
02.01.0015	ביצוע חיזוקי קירות / תקרות באלמנטי קונסטרוקציה פלדה באורכים ובחתיכים שימסרו לקבלן לפני ביצוע ולאחר גמר עבודות ההריסה, העבודה כוללת אספקה, הובלה, הנפה חיבור, ריתוך וצביעה בצבע יסוד של פרופילי הפלדה - פרופילי פלדה מכל סוג שהוא	טון	1.00	20,000.00	20,000.00
02.01.0020	ביצוע יסוד בטון ברצפת המבנה לתמיכת עמודים עפ"י הנחית המהנדס (מידות 50/50/50) כולל זיון ברזל	יח'	4.00	2,000.00	8,000.00
	סה"כ 02.01 .				28,000.00
	סה"כ 02 עבודות חיזוקים קונסטרוקטיבים				28,000.00
	סה"כ עבודות הריסה וחיזוק				38,000.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727, 050-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן

אומדן

18/07/2020
דף מס': 004

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה 2 שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
פרק 04 עבודות בניה					
תת פרק 04.01					
04.01.0010	סגירת פתח דלת מילוט שפורקה בבלוק בעובי 20 ס"מ , כולל התחברות , חגורות וכל הדרוש במידות מקורבות של 100/220	קומפ'	1.00	800.00	800.00
סה"כ 04.01					800.00
סה"כ 04 עבודות בניה					800.00
פרק 06 עבודות נגרות					
תת פרק 06.01 ארונות מטבח ושיש					
06.01.0010	אספקה והתקנת ארון מטבח תחתון בצורת "ר" הכולל שורת מגירות במידות 60/90/210+90 כולל חלוקת מדפים , דלתות וידיות גוף הארון סנדויץ , ציפוי פורמייקה בגוון קרם , כולל צוקל , תושבת לכיור מטבח כפול ופתחים בארון למעברי צנרת (מדידת הארון לפי אורכו ולא תשולם מדידה כפולה עבור פינה) 210+90=300 - חלוקה עפ"י תוכנית שתמסר לקבלן	מטר	3.00	1,600.00	4,800.00
06.01.0020	אספקה והתקנת ארון מטבח עליון במידות 40/60/150 כולל חלוקת מדפים , דלתות וידיות גוף הארון סנדויץ , ציפוי פורמייקה בגוון קרם , חלוקה עפ"י תוכנית שתמסר לקבלן	מטר	1.50	1,400.00	2,100.00
06.01.0025	אספקה והתקנת ארון "בילט אין למיקרו גל ותנור אפיה לפי תוכנית מצורפת (מידות מקורבות 185/60/60)	קומפ'	1.00	3,200.00	3,200.00
06.01.0030	אספקה והתקנה משטח שיש קיסר בעובי 2 ס"מ כולל פתח לכיור כפול , ברז ומעברי נרת - גוון קרם	מטר	3.00	1,600.00	4,800.00
סה"כ 06.01 ארונות מטבח ושיש					14,900.00
תת פרק 06.02 מחיצות טרספה					
06.02.0010	אספקה והתקנת מחיצות טרספה לתאי שרותים עפ"י תוכנית , כולל ידיות תפוס פנוי מגן אצבעות , התקנה מרווח של 20 ס"מ מעל פני הריצוף , מחיר ליח' תא כולל דלת ודופן	קומפ'	3.00	2,500.00	7,500.00
סה"כ 06.02 מחיצות טרספה					7,500.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 050-4631727 , 054-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן

אומדן

18/07/2020
דף מס': 005

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה 2 שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
תת פרק 06.03 דלתות					
06.03.0010	אספקה והתקנת דלת ליציאת חירום במידות כנף 90 , פתח 100/210 - סוג פלדלת כולל התאמת מסטר למפתח הגן בתיאום עם אב הבית שגיא 054-8081758 , גוון ציפוי לבן או קרם	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
06.03.0020	אספקה והתקנת דלת כניסה לחדר שרותים עץ ציפוי פרומייקה כולל צילנדר וסטופר	קומפ'	1.00	2,200.00	2,200.00
06.03.0030	אספקה והתקנת מגן אצבעות לדלת	יח'	4.00	250.00	1,000.00
06.03.0040	אספקה והתקנת גלגל האטה לדלת	יח'	3.00	150.00	450.00
					6,150.00
סה"כ 06.03 דלתות					
					28,550.00
סה"כ 06 עבודות נגרות					
פרק 07 עבודות אינסטלציה					
תת פרק 07.01 נק' אינסטלציה וכלים סניטרים					
07.01.0010	ביצוע נק' ביוב לאסלה בצנרת "4 מתחת לריצוף , כולל כל הזויות והמחברים הדרושים , כולל התחברות לבריכה קיימת מעבר לקיר , ביצוע צינוא אויר על קיר חיצוני , הכל מושלם	קומפ'	3.00	1,000.00	3,000.00
07.01.0015	ביצוע נק' ניקוז לכיורים צנרת בקוטר 50 כולל כל המחברים הדרושים כולל קופסת ביקורת מתחת לכל כיור , כולל ביטון הצנרת ברצפה	קומפ'	4.00	600.00	2,400.00
07.01.0020	ביצוע נק' מים חדשות לאסלות + כיורים הזנה מקיר חיצוני , ביטול נק' מים קיימות , צנרת SP לחיצה , פירוק שורות ריצוף וחציבה בקירות עפ"י הצורך כולל ביטון + כולל ברז סגירה כדורי לכל מעגל	קומפ'	7.00	900.00	6,300.00
07.01.0025	נק' מים למכשיר מים מסוג תמי 4 התקנה מעל שיש המטבחון	יח'	1.00	350.00	350.00
07.01.0040	אספקה והתקנת אסלה חרסה א כולל מיכל הדחה דו כמותי של פלסון , כולל ברז ניל ומכסה אסלה , התחברות לנק' ביום ומים קיימים	קומפ'	3.00	1,600.00	4,800.00
					16,850.00
להעברה בתת פרק 2.07.01					

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 , 050-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן

אומדן

18/07/2020
דף מס': 006

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה 2 שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				16,850.00
07.01.0045	אספקה והתקנת כיור דגם נורית התקנה נמוכה בגובה ילדים לרחיצת ידיים, כיור פינתי יותקן בגובה לרחיצת ידיים צוות הגן, כולל סיפון והתחברות לניקוז, בקיר גבס ביצוע חיזוקי עץ לתפסית הכיורים	קומפ'	3.00	500.00	1,500.00
07.01.0046	אספקה והתקנת כיור כפול (בשרי+חלבי) למטבח כולל סיפון	קומפ'	1.00	1,300.00	1,300.00
07.01.0050	אספקה והתקנת ברז פרח לכיור פיה ארוכה למטבח	יח'	1.00	500.00	500.00
07.01.0060	אספקה והתקנת ברז פרח לכיור פיה קצרה לשטיפת ידיים	יח'	3.00	300.00	900.00
	סה"כ 07.01 נק' אינסטלציה וכלים סניטרים				21,050.00
	<u>תת פרק 07.02 אביזרי הגיינה</u>				
07.02.0010	אספקה והתקנת מתקן מחזיק נייר טואלט מניקל	יח'	3.00	120.00	360.00
07.02.0020	אספקה והתקנת מתקן נייר ניגוב ידיים (מטבח ושרותים)	יח'	2.00	150.00	300.00
07.02.0040	אספקה והתקנה מתקן סבון נוזלי (מעל כל כיור שרותים)	יח'	3.00	150.00	450.00
07.02.0050	אספקה והתקנת מראה 60/90 מעל כל כיור שרותים	יח'	3.00	450.00	1,350.00
	סה"כ 07.02 אביזרי הגיינה				2,460.00
	סה"כ 07 עבודות אינסטלציה				23,510.00
	<u>פרק 08 עבודות חשמל</u>				
	<u>תת פרק 08.01</u>				
	הערה: ביצוע נק' מאור ממעגל קיים, כולל הפרדת מעגלים כלולים המחיר התקנת גוף התאורה				
	להעברה בתת פרק 2.08.01				

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727, 054-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן

אומדן

18/07/2020
דף מס': 007

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה 2 שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
מהעברה					
08.01.0010	אספקה והתקנת גוף תאורה 60/60 לד מותקן בתקרה אקוסטית, כולל חיבור הגוף ותליה בכבלים לתקרה הקונסטרוקטיבית, כל גוף יתלה ב 2 פינות	יח'	18.00	350.00	6,300.00
08.01.0020	אספקה והתקנת גוף תאורה עגול קוטר 30 ס"מ מותקן בתקרה אקוסטית, כולל חיבור הגוף ותליה בכבלים לתקרה הקונסטרוקטיבית, כל גוף יתלה ב 2 פינות	יח'	6.00	250.00	1,500.00
08.01.0030	ביצוע שקעי כח לתנור, תמי 4, מיקרו, מקרר, שקעי שרות מעל השיש במטבח	יח'	7.00	250.00	1,750.00
08.01.0040	אספקה והתקנת גוף תאורת חירום מעל דלת יציאת חירום כולל נק' מאור	יח'	1.00	350.00	350.00
					סה"כ 08.01 .
					9,900.00
סה"כ 08 עבודות חשמל					
9,900.00					
פרק 09 עבודות טיח					
תת פרק 09.01 תיקוני טיח בקטעים קטנים					
09.01.0010	תיקוני טיח בקטעים קטנים וברצועות לאחר גמר עבודות הריסה, וע"ג קיר בלוק חדש (סגירת פתח דלת מילוט), טיח חוץ ופנים, כולל שליכט והכנה לצביעה	קומפ'	1.00	2,500.00	2,500.00
					סה"כ 09.01 תיקוני טיח בקטעים קטנים
					2,500.00
סה"כ 09 עבודות טיח					
					2,500.00
פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי קירות					
תת פרק 10.01 עבודות ריצוף וחיפוי					
10.01.0010	אספקה וריצוף בהדבקה של אריחי גרניט פורצלן 60/60 במחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר - גוון לאישור המזמין - פוגה 3 מ"מ כולל רובה והדבקת פנל הכלול במחיר הריצוף - העבודה כוללת ריצוף חדרי שרותים בגרניט פורצלן עם מקדם שחיקה R10	מ"ר	90.00	230.00	20,700.00
10.01.0020	פירוק פנל ריצוף, תיקון מעל פנל לאחר הדבקת פנל חדש	קומפ'	1.00	1,000.00	1,000.00
					להעברה בתת פרק 2.10.01
					21,700.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727, 050-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן

אומדן

18/07/2020
דף מס': 008

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה
מבנה 2 שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן

סעיף	תאור	יחידה	כמות	מחיר	סך הכל
	מהעברה				
10.01.0030	אספקה והדבקת אריחי חיפוי קרמיקה גוון לבן 30/60 שוכב גוון מבריק, כולל רובה - חיפוי עד גובה תקרה אקוסטית בגובה 240 ס"מ, חיפוי קרמיקה מעל שי מטבח באריחים קטנים	מ"ר	32.00	250.00	8,000.00
	סה"כ 10.01 עבודות ריצוף וחיפוי				29,700.00
	סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי קירות				29,700.00
	פרק 22 עבודות גבס ותקרה אקוסטית				
	תת פרק 22.01 תקרה אקוסטית				
22.01.0010	ביצוע תקרה אקוסטית 60/60 אריחי תקרה מינרליות פרויפל T24 פרופיל היקפי L+Z כוללת ליות עפ"י תקן בורג ודיבל 8 מ"מ כולל אום	מ"ר	85.00	220.00	18,700.00
	סה"כ 22.01 תקרה אקוסטית				18,700.00
	תת פרק 22.02 קירות גבס				
22.02.0010	בנית קירות גבס כולל בעובי משתנה 10-20 ס"מ כולל פלטות גבס מכל צד לבן או ירוק עמיד מים ללא הבדל, האזור הכיורים והדלתות יבוצע חיזוק פלטת עץ לנשיאת הכיורים, ביצוע שפכטל בתפרים והכנה לצביעה	מ"ר	12.00	200.00	2,400.00
	סה"כ 22.02 קירות גבס				2,400.00
	סה"כ 22 עבודות גבס ותקרה אקוסטית				21,100.00
	סה"כ שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן				116,060.00

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727, 050-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן אומדן (ריכוז)

18/07/2020
דף מס': 009

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			מבנה 0 הערות כלליות פרק 00 הערות מקדימות תת פרק 00.01 הערות מקדימות סה"כ 00 הערות מקדימות סה"כ 0 הערות כלליות
			מבנה 1 עבודות הריסה וחיזוק פרק 01 עבודות הריסה ופירוק תת פרק 01.01 . סה"כ 01 עבודות הריסה ופירוק
	10,000.00	10,000.00	
			פרק 02 עבודות חיזוקים קונסטרוקטיבים תת פרק 02.01 . סה"כ 02 עבודות חיזוקים קונסטרוקטיבים
	28,000.00	28,000.00	
38,000.00			סה"כ 1 עבודות הריסה וחיזוק
			מבנה 2 שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן פרק 04 עבודות בניה תת פרק 04.01 . סה"כ 04 עבודות בניה
	800.00	800.00	
			פרק 06 עבודות נגרות תת פרק 06.01 ארונות מטבח ושיש תת פרק 06.02 מחיצות טרספה תת פרק 06.03 דלתות סה"כ 06 עבודות נגרות
	14,900.00	14,900.00	
	7,500.00	7,500.00	
	6,150.00	6,150.00	
	28,550.00		

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 050-4631727 ,054-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן אומדן (ריכוז)

18/07/2020

דף מס': 010

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה

סך מבנה	סך פרק	סך תת פרק	
			פרק 07 עבודות אינסטלציה
		21,050.00	תת פרק 07.01 נק' אינסטלציה וכלים סניטרים
		2,460.00	תת פרק 07.02 אביזרי הגיינה
	23,510.00		סה"כ 07 עבודות אינסטלציה
			פרק 08 עבודות חשמל
		9,900.00	תת פרק 08.01 .
	9,900.00		סה"כ 08 עבודות חשמל
			פרק 09 עבודות טיח
		2,500.00	תת פרק 09.01 תיקוני טיח בקטעים קטנים
	2,500.00		סה"כ 09 עבודות טיח
			פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי קירות
		29,700.00	תת פרק 10.01 עבודות ריצוף וחיפוי
	29,700.00		סה"כ 10 עבודות ריצוף וחיפוי קירות
			פרק 22 עבודות גבס ותקרה אקוסטית
		18,700.00	תת פרק 22.01 תקרה אקוסטית
		2,400.00	תת פרק 22.02 קירות גבס
	21,100.00		סה"כ 22 עבודות גבס ותקרה אקוסטית
116,060.00			סה"כ 2 שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרוייקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן אומדן (ריכוז)

18/07/2020

דף מס': 011

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה

סך מבנה	סך פרק	
		מבנה 0 הערות כלליות פרק 00 הערות מקדימות סה"כ 0 הערות כלליות
38,000.00	10,000.00 28,000.00	מבנה 1 עבודות הריסה וחיזוק פרק 01 עבודות הריסה ופירוק פרק 02 עבודות חיזוקים קונסטרוקטיבים סה"כ 1 עבודות הריסה וחיזוק
116,060.00	800.00 28,550.00 23,510.00 9,900.00 2,500.00 29,700.00 21,100.00	מבנה 2 שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן פרק 04 עבודות בניה פרק 06 עבודות נגרות פרק 07 עבודות אינסטלציה פרק 08 עבודות חשמל פרק 09 עבודות טיח פרק 10 עבודות ריצוף וחיפוי קירות פרק 22 עבודות גבס ותקרה אקוסטית סה"כ 2 שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 054-4631727 ,050-4631727

מועצה מקומית קדימה צורן (ריכוז)

18/07/2020

דף מס': 012

שיפוץ גן תמר רח' מעלה שלמה קדימה

סך מבנה	
	מבנה 0 הערות כלליות
38,000.00	מבנה 1 עבודות הריסה וחיצוק
116,060.00	מבנה 2 שיפוץ חדרי שרותים + חלל הגן

סך הכל	
154,060.00	סה"כ כללי
26,190.20	17% מע"מ
180,250.20	סה"כ כולל מע"מ

גדי לוי הנדסה פיקוח וניהול פרויקטים 050-4631727 ,054-4631727